

matéria/referência

redator

revisor

visto

data

10 20 30 40 50 60 70

01 PLANO DE COMBATE A ENCHENTES NA GRANDE SÃO PAULO

02 Este plano compreende programas de execução de obras de impac
 03 to, dentre as quais destacamos: canalização do rio Tamanduateí; ampli-
 04 ação, desassoreamento, aprofundamento e melhorias no rio Tietê e as
 05 obras so Sistema do Alto Tietê.

06 São obras de grande alcance social, visto que as enchentes
 07 que assolam a Região Metropolitana trazem prejuizos incalculáveis,
 08 podendo-se citar: danos materiais, paralização das atividades econô-
 09 micas, transtornos no tráfego rodoviário, destruição de moradias,
 10 perdas de vidas humanas e riscos à saúde pública.

11 O Sistema do Alto Tietê prevê a construção de sete barragens:
 12 Ponte Nova (em operação), Taiapuêba e Jundiaí (em fase final de o-
 13 bras), Biritiba (em início de obras), Paraitinga (com o canteiro de
 14 obras já instalado), e Itatinga e Itapanhaú (em projeto). Este con-
 15 junto de barragens terá como finalidade o controle e prevenção de i-
 16 nundações, o abastecimento público, irrigação e drenagem de várzeas,
 17 recreação e lazer, com área total de drenagem de 1.300 km2.

18 Devido a magnitude dessas obras, o DAEE, além dos recursos
 19 disponíveis no Estado, firmou contratos de financiamento com a CEF,
 20 com participação de 50% da entidade de crédito.

redator

revisor

visto

data

10

20

30

40

50

60

70

01 RIO TIETÊ

02 Durante o Governo Quêrcia, o DAEE iniciou as obras de aprofun-
03 damento de 23 quilômetros da calha do rio Tietê, entre a foz do rio
04 Tamanduateí e o córrego do Mandaqui, e a foz do rio Pinheiros e o la-
05 go da barragem Edgard de Souza, além de dar continuidade às obras de
06 desassoreamento em outros trechos.

07 Neste conjunto de obras, que beneficiam diretamente os muni-
08 cípios de São Paulo, Osasco, Carapicuíba, Barueri e Santana do Parna-
09 íba, o DAEE investiu 808 milhões de cruzados, removendo 1.474.193 to-
10 neladas de pedras e detritos.

11 RIO TAMANDUATEÍ

12 O DAEE prosseguiu as obras de canalização do rio Tamanduateí
13 já em andamento e iniciou as obras de escavação do novo canal do cór-
14 rego dos Meninos, com 700 metros de extensão, beneficiando diretamen-
15 te os moradores instalados ao longo de 12,5 quilômetros do rio. Nes-
16 te conjunto de obras, o DAEE investiu 1.132 milhões de cruzados.

17 BARRAGENS DO BIRITIBA E JUNDIAÍ

18 As barragens dos rios Biritiba e Jundiaí integram o Sistema
19 do Alto Tietê e tem por objetivos: a regularização de vazões, recupe-
20 ração de áreas inundáveis, possibilitando melhor aproveitamento agrí-

